A. MEIER
Gartenbau AG
Neumattstrasse 1
5042 Hirschthal
Garten
-bau -unterhalt -holzerei
www.165.ch

Hirschthal, 12. Dezember 2025

F. Hubmann GmbH
Adrian Lehmann
Obermatt 16
5742 Kölliken

Angebot

erstellt durch Simon Hunziker 079 264 71 72

MWST-Nr. CHE-109.533.504

Gegenstand / Leistung	Einheit	Menge	Preis	Betrag
Auf Grund Ihrer Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne folgendes Angebot.				
Betrifft : Flachdachsanierung.				
Objekt : Schulhaus Gemeinde Safenwil.				
Vorarbeiten :				
Installation aller benötigter Maschinen und Geräten.	Pau.	1	850.00	850.00
Einmessen, ausnivilieren und abstecken.	Pau.	1	450.00	450.00
Rückbauarbeiten.				
Demontagen :				
Bestehende Kletterbalkenpyramide demontieren und seitlich deponieren.				
Bestehende Sitzelemente demontieren und seitlich deponieren.	Annahme			1'500.00
Bestehende Verbundsteine und den Splitt abtragen und auf das Transportmittel aufladen.	m3	75	95.00	7'125.00
Uebertrag				9'925.00

A. MEIER
Gartenbau AG
Neumattstrasse 1
5042 Hirschthal
Garten
-bau -unterhalt -holzerei
www.165.ch

Hirschthal, 12. Dezember 2025

Angebot

MWST-Nr. CHE-109.533.504

Gegenstand / Leistung	Einheit	Menge	Preis	Betrag
Uebertrag				9'925.00
Betonabbruch abtransportieren in die Deponie.	m3	75	24.00	1'800.00
Deponiegebühr für Betonabbruch.	m3	75	9.50	712.50
Die bestehende Pflanzrabatte im Innenhof sowie die Abbordungen freilegen und auf das Transportmittel aufladen.	m3	35	125.00	4'375.00
Unreiner Humus und das Aushubmaterial abtransportieren in die Deponie.	m3	35	24.00	840.00
Deponiegebühr für unreinen Humus.	m3	20	45.00	900.00
Deponiegebühr für Aushubmaterial.	m3	15	45.00	675.00
Deponiegebühr für Astmaterial.	To.	0.2	140.00	28.00
Uebertrag				19'255.50

A. MEIER
Gartenbau AG
Neumattstrasse 1
5042 Hirschthal
Garten
-bau -unterhalt -holzerei
www.165.ch

Hirschthal, 12. Dezember 2025

Angebot

MWST-Nr. CHE-109.533.504

Gegenstand / Leistung	Einheit	Menge	Preis	Betrag
Uebertrag				19'255.50
Aufbauarbeiten				
Verbundsteinbeläge provisorisch :				
Liefern von Classic Verbundsteinen, gefast, grau, glatt, 20/20/4.5cm, franko Baustelle.	m2	880	30.60	26'928.00
Liefern von Splitt 4 - 8mm, franko Baustelle.	m3	35	95.00	3'325.00
Erstellen der Splittplanie für die Verbundsteinbeläge.	m2	880	4.50	3'960.00
Verbundsteine maschinell in Splitt verlegen.	m2	880	29.00	25'520.00
Verbundsteine zuschneiden und anpassen.	lfm.	130	18.00	2'340.00
Anpassungsarbeiten :				
Erstellen von div. Anpassungsarbeiten.	Annahme			5'000.00
Uebertrag				86'328.50

A. MEIER
Gartenbau AG
Neumattstrasse 1
5042 Hirschthal

Garten
-bau -unterhalt -holzerei

www.165.ch

Hirschthal, 12. Dezember 2025

Angebot

Gegenstand / Leistung		MWST-Nr. CHE-109.533.504	
Total aller Positionen gemäss Detailliste		Fr.	86'328.50
Gesamtbetrag exkl. MWST		Fr.	86'328.50
Mehrwertsteuer	8.1%	Fr.	6'992.60
Totalbetrag inkl. MWST			**Fr. 93'321.10**

Es würde uns freuen diesen Auftrag für Sie auszuführen, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.